

Ostatnie zadanie pozostałe do zrealizowania

Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Płocku zlokalizowanej przy ulicy Górnej w Płocku. Pompownia stanowi ostatni element stacji przed podaniem uzdatnionej wody do miejskiej sieci wodociągowej, zapewniając tym samym odpowiednie ciśnienie i wymaganą ilość wody u wszystkich użytkowników systemu. SUW pełni funkcję podstawowego źródła zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców.

Zakres modernizacji obejmuje instalację pomp o wysokiej sprawności wraz z falownikami. Pozwoli to na utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci i optymalizację zużycia energii. W ramach zadania zostanie zrealizowana m.in.: przebudowa niezbędnych instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, elementów konstrukcyjnych wewnątrz obiektu oraz termomodernizacja budynku przepompowni. Wymiana starych rurociągów i armatury z napędami elektrycznymi oraz przepływomierzy elektromagnetycznych i przetworników ciśnienia, umożliwi pełną kontrolę procesu. Powstanie w pełni automatyczny, sterowany i monitorowany komputerowo system kontroli. Wartość inwestycji to kwota ponad 4 mln zł netto. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2015 roku.



Budynek przepompowni wody w trakcie modernizacji

Cele i korzyści z realizacji Projektu:

- Wypełnienie zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska,
- Powstanie nowoczesnej oczyszczalni, która spełnia wymagania unijne,
- Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na spełnieniu norm emisyjnych dla ścieków odprowadzanych do Wisły,
- Umożnienie wielomilionowych kar oraz opłat podwyższonych za odprowadzanie ścieków niezgodnie z normami środowiskowymi,
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu z oczyszczalni i pompowni,
- Poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców Płocka,
- Usprawnienie funkcjonowania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
- Eliminacja częstych awarii, zwiększenie przepustowości rurociągów tłocznych,
- Eliminacja lokalnych podtopień ulic i piwnic domów w rejonach objętych Projektem,
- Zapewnienie mieszkańcom miasta Płocka właściwych warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
- Zagwarantowanie ciągłości dostaw i niezbędnej ilości wody z uwzględnieniem wymagań jakościowych, ochrony środowiska i optymalizacji kosztów,
- Utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci, optymalizacja zużycia energii.



Sp. z o.o. rok założenia 1892

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.
ul. Harc. A. Gradowskiego 11
09 - 402 Płock
Tel.: JRP (24) 364 42 23, 364 42 35,
364 42 06, 364 42 36
Fax: (24) 364 42 02
E-mail: plock@wodociagi.pl
www.jrp.wodociagi.pl



INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt pn.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Uporządkowanie gospodarki ściekowej – ważną inwestycją w gminie Płock.

Projekt pn. „**Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I**” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, realizowany przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zbliża się ku końcowi. Planowany termin zakończenia ostatniego zadania objętego projektem to wrzesień 2015.

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Planowany całkowity koszt Projektu wynosi 177 247 906,74 zł, w tym koszty kwalifikowane – 142 508 086,39 zł. Udział środków z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 82 708 843,18 zł.

Oczyszczalnia ścieków w Maszewie

Zadania zrealizowane w ramach Projektu

W wyniku trwającej od 2010 roku realizacji Projektu do chwili obecnej zakończono w sposób kompleksowy następujące zadania:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie wraz z budową suszarni osadów ściekowych – październik 2013,



2. Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku – maj 2012,



3. Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z помещением agregatu przy ul. Mazura w Płocku – maj 2012,



4. Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5 – kwiecień 2012,



5. Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej – sierpień 2014,



6. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, etap 2 – maj 2015.



Łączna wartość zrealizowanych zadań
- ponad 131,4 mln zł netto.